Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif

SEPASE
Syndicat d'Eau Potable et d'Assainissement collectif du Sud de l'Eure

Année : 2025

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

La loi sur l'eau de 2006 a modifié la façon dont les collectivités doivent élaborer leur « rapport annuel sur le prix de l'eau ». Pour les aider à réaliser le nouveau rapport, le Conseil général a réalisé ces guides, un pour l'assainissement collectif, un pour l'assainissement non collectif, un pour le service de l'eau potable.

Rappelons que les rapports produits par les collectivités sont une source de données essentielle pour le Département qui a décidé de créer un « Observatoire territorial de l'eau ». Il pourra ainsi avoir une meilleure vision des enjeux en matière d'eau et d'assainissement dans l'Eure.

Les données du rapport serviront par ailleurs à réaliser des études statistiques qui seront régulièrement transmises aux collectivités. Il est donc important que chaque collectivité adresse un exemplaire de son rapport annuel du prix de l'eau au Conseil général. De plus, le rapport sur le prix et la qualité de l'eau permet aux maîtres d'ouvrage de vérifier la bonne gestion de leur service public d'eau et d'assainissement, et donc d'aussi adapter leur mode de gestion. Cela influe en effet sur le prix de l'eau et la qualité du service rendu.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

SOMMAIRE

I) CARACTÉRISATION TECHNIQUE DU SERVICE ..... - 4 -

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI ..... - 4 -
LE NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS ET D'ABONNÉS DESSERVIS ..... - 4 -
NOMBRE D'AUTORISATIONS DE DÉVERSEMENT D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS AU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES ..... - 4 -
LINÉAIRE DE RÉSEAUX DE COLLECTE ..... - 5 -
OUVRAGES D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ..... - 6 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION BRETEUIL ..... - 6 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION LA GUÉROULDE ..... - 7 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION DAMVILLE ..... - 8 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION CONDÉ ..... - 9 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION VERNEUIL ..... - 10 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION TILLIERES SUR AVRE ..... - 11 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION PISEUX ..... - 12 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION LES BARILS ..... - 13 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION MONTIGNY ..... - 14 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION BOURTH ..... - 15 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION CHÉRONVILLIERS ..... - 6 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION FRANCHEVILLE BOURG ..... - 6 -
QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION FRANCHEVILLE PONT THIBOUT ..... - 6 -

II) TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE ..... - 19 -

1. MODALITÉS DE TARIFICATION DE L'EAU ET FRAIS D'ACCÈS AU SERVICE ..... - 22 -
2. FACTURE TYPE ..... - 22 -
3. RECETTES DU SERVICE ..... - 22 -

III) INDICATEURS DE PERFORMANCE ..... - 22 -

1. INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX DE COLLECTE ..... - 23 -
2. CONFORMITÉ DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS ..... - 24 -
3. CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ÉPURATION ..... - 24 -
4. CONFORMITÉ DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D'ÉPURATION ..... - 24 -
5. TAUX DE BOUES ÉVACUÉES DE FAÇON CONFORME ..... - 24 -
6. TAUX DE DÉBORDEMENT DES EFFLUENTS DANS LES LOCAUX DES USAGERS ..... - 24 -
7. NOMBRE DE POINTS DU RÉSEAU DE COLLECTE NÉCESSITANT DES INTERVENTIONS FRÉQUENTES DE CURAGE ..... - 24 -
8. TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX DE COLLECTE ..... - 25 -
9. CONFORMITÉ DES PERFORMANCES DES ÉQUIPEMENTS D'ÉPURATION AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE LA POLICE DE L'EAU ..... - 25 -
10. INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS AU MILIEU NATUREL PAR LES RÉSEAUX DE COLLECTE ..... - 25 -
11. DURÉE D'EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITÉ ..... - 27 -
12. TAUX D'IMPAYÉS ..... - 27 -
13. TAUX DE RÉCLAMATIONS ..... - 27 -

IV) FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ..... - 28 -

1. TRAVAUX ENGAGÉS PENDANT L'EXERCICE ..... - 28 -
2. ETAT DE LA DETTE DE SERVICE ..... - 28 -
3. MONTANT DES AMORTISSEMENTS ..... - 28 -
4. PROJETS ET TRAVAUX ..... - 28 -

V) ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ..... - 28 -

1. ABANDONS DE CRÉANCES ET FONDS DE SOLIDARITÉ ..... - 28 -

GLOSSAIRE
ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

I) CARACTÉRISATION TECHNIQUE DU SERVICE

1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau : Intercommunal
Nom du groupement de communes : SEPASE

→ ***Compétence assainissement :***

Avrilly (station traitement EPN)
Balines (station traitement Verneuil)
Bérou (station traitement Tillières)
Breteuil
Breux (station traitement Tillières)
Condé-sur-Iton
Damville
La Guéroulde
Francheville
Tillières-sur-Avre
Piseux
Montigny sur Avre
Les Barils
Bourth
Verneuil d'Avre et d'Iton
Chéronvilliers
La Neuve Lyre / La Vieille Lyre
Rugles à compter du 1er mai 2019
Ambenay à compter du 1er mai 2019
Chennebrun à compter du 07 septembre 2022

Mode de gestion : **Gestion directe**
Mode de gestion du traitement (station) : **Gestion directe**

2. Le nombre d'habitants desservis et d'abonnés desservis

Nom	Population résidente globale	Taux de desserte	Population desservie	Abonnés
Avrilly				174
Breteuil	3216	100 %	3238	1261
Chennebrun	269	81 %	269	93
Condé	900	77 %	690	246
La Guéroulde	871	4 %	40	9
Damville	2142	86 %	1850	885
Tillières (Tillières/Breux/Bérou)	1540	65 %	1007	679
Piseux	352	96 %	339	140
Montigny	153	80 %	118	50
Les Barils	275	60%	165	70
Bourth	1265	100 %	1230	410
Verneuil	6965	100%	6930	3025
Balines	164	100%	165	105
Chéronvilliers	138	100%	132	44
Francheville Pont Thibout	1274	74%	949	366
Les Lyres	1206	78%	944	525
Rugles	2228	92 %	2051	1094

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

Nom	Population résidente globale	Taux de desserte	Population desservie	Abonnés
Ambenay	204	100%	223	105
			Total	**9 281**

3. Nombre d'autorisations de déversement d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées

Le nombre d'autorisations est de 28 (5 pour Verneuil et 17 à Damville, 6 à Breteuil).

4. Linéaire de réseaux de collecte

Le linéaire du réseau de canalisations est de 173,7 km.

	Avrilly	**Bérou**	**Breteuil**	**Condé**	**Damville**	**La Guéroulde**	**Tillières**	**Piseux**	**Montigny**	**Les Barils**	**Bourth**	**Verneuil**	**Francheville**	**Lyre**	**Chéronvilliers**	**Rugles**	**Ambenay**	**Chennebrun**
Réseau gravitaire en ml	4 510	2 314	17 043	3 890	15 340	165	6310	2660	954	1100	3670	41975	10 556	9 002	600	31 680	2 910	1 570
Réseau de refoulement en ml		1 333	1 233	735	905		409	0	0	0	700	5405	3 516	1 075		1 320		845

Identification des ouvrages permettant le déversement d'effluents : 100 %

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

5. Ouvrages d'épuration des eaux usées

a. Breteuil

STEP n° 03 27 112 01 000
Lieu d'implantation : Breteuil-sur-Iton
Date de mise en service : 2006
Type de traitement : Boues activées faibles charges

→Prescriptions de rejet :

Population	4000 eq/hab.
Volume	600 m^3/j
Débit moyen	25 m^3/h
Débit pointe	62 m^3/h
DBO_5	25 mg/l
DCO	125 mg/l
MES	35 mg/l
Azote	15 mg/l
Phosphore	2 mg/l
pH	

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	600 m^3/j
DBO_5	240 kg/j
DCO	480 kg/j
MES	360 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	2704 eq/hab.
Volume	335.7 m^3/j
Débit moyen	14,7 m^3/h
Débit pointe	70 m^3/h
DBO_5	6,50 mg/l
DCO	23,35 mg/l
MES	6,24 mg/l
Azote	1,42 mg/l
Phosphore	0,17 mg/l
pH	7,57

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	335.7 m^3/j
DBO_5	176.49 kg/j
DCO	324.46 kg/j
MES	146.4 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	4 437 m^3
Siccité	4,57 %
Matières sèches	64,37 TMS
Quantité de boues évacuées	1 408 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

b. La Guéroulde

STEP n° 032730501000
Lieu d'implantation : La Guéroulde (La poultière)
Date de mise en service : 01/01/1998
Type de traitement : fosse toutes eaux et filtre à sable

→Prescriptions de rejet :

Population	75 eq/hab.
Débit moyen	11,25 m^3/j
Débit pointe	/
DBO_5	25 mg/l
DCO	125 mg/l
MES	35 mg/l
Azote	/
Phosphore	/
pH	/

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	11,25 m^3/j
DBO_5	4,5 kg/j
DCO	9 kg/j
MES	6,75 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	2 eq/hab.
Débit moyen	0,16 m^3/h
Débit pointe	1,52 m^3/h
DBO_5	2,5 mg/l
DCO	20,9 mg/l
MES	2,6 mg/l
Azote	0,6 mg/l
Phosphore	1 mg/l
pH	7,4

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	1.25 m^3/j
DBO_5	0.17 kg/j
DCO	0.22 kg/j
MES	0.021 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	0 m^3
Siccité	%
Matières sèches	TMS
Quantité de boues évacuées	0,53 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

c. Damville

STEP n°03 27 198 01 000
Lieu d'implantation : Damville
Date de mise en service : 1er Novembre 1994
Type de traitement : Boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	3 500 eq/hab.
Volume	525 m^3/j
Débit moyen	22 m^3/h
Débit pointe	50 m^3/h
DBO_5	25 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	30 mg/l
NTK	10 mg/l
Phosphore total	2 mg/l
NGL (azote global)	20 mg/l
NH4+	7,5 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	525 m^3/j
DBO_5	210 kg/j
DCO	420 kg/j
MES	315 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	1768 eq/hab.
Volume	218.31 m^3/j
Débit moyen	9,29 m^3/h
Débit pointe	28,29 m^3/h
DBO_5	4,25 mg/l
DCO	21,73 mg/l
MES	4,03 mg/l
Azote NTK	1,49 mg/l
Phosphore - Pt	0,33 mg/l
NH4	0,63 mg/l
pH	7,36

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	218.31 m^3/j
DBO_5	115.55 kg/j
DCO	212.17 kg/j
MES	102.27 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	5 392 m^3
Siccité	3,91 %
Matières sèches	28,54 TMS
Quantité de boues évacuées	730 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

d. Condé sur Iton

STEP n° 032716602000
Lieu d'implantation : Condé sur Iton
Date de mise en service : 22/11/2016
Type de traitement : Boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	1500 eq/hab.
Débit moyen	75 m^3/j
DBO_5	25 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	25 mg/l
Azote NTK	10 mg/l
Phosphore	2 mg/l
NH4	5 mg/l
NGL (azote global)	15 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	225 m^3/j
DBO_5	90 kg/j
DCO	180 kg/j
MES	135 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	337 eq/hab.
Volume	58 m^3/j
Débit moyen	2.4 m^3/h
Débit pointe	31 m^3/h
DBO_5	5,3 mg/l
DCO	21,4 mg/l
MES	6,4 mg/l
Azote NTK	1,7 mg/l
Phosphore - Pt	0,4 mg/l
NH4	1 mg/l
pH	7,6

→ Analyse de traitement :

Volume	58 m^3/j
DBO_5	21.96 kg/j
DCO	40.4 kg/j
MES	15.47 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	1772 m^3
Siccité	4,73 %
Matières sèches	9,63 TMS
Quantité de boues évacuées	203,5 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

e. Verneuil sur Avre

STEP n° 03 27 679 01 000
Lieu d'implantation : Verneuil d'Avre et d'Iton
Date de mise en service : 1er janvier 1992
Type de traitement : Boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	20 000 eq/hab.
Volume	1 855 m^3/j
Débit moyen	200 m^3/h
Débit pointe	504 m^3/h
DBO_5	12 mg/l
DCO	50 mg/l
MES	20 mg/l
Azote	10 mg/l
NH4	5 mg/l
Phosphore	1 mg/l
NGL (azote global)	15 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	2 527 m^3/j
DBO_5	1 200 kg/j
DCO	2 030 kg/j
MES	1 320 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	12186 eq/hab.
Volume	1334 m^3/j
Débit moyen	55.5 m^3/h
Débit pointe	194,96 m^3/h
DBO_5	4,7 mg/l
DCO	20,9 mg/l
MES	4,44 mg/l
Azote - NTK	1,67 mg/l
Phosphore - Pt	1,85 mg/l
NH4	0,71
pH	7,82

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	1334 m^3/j
DBO_5	779.51 kg/j
DCO	1462.3 kg/j
MES	695.1kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	41 073 m^3
Siccité	35,63 %
Matières sèches	360,22 TMS
Quantité de boues évacuées	1 011 tonnes

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

f. Tillières-sur-Avre

STEP n° 03 27 643 01 000
Lieu d'implantation : Tillières-sur-Avre
Date de mise en service : 19/03/2008
Type de traitement : Boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	2 200 eq/hab.
Volume	360 m^3/j
Débit moyen	12,5 m^3/h
Débit pointe	28 m^3/h
DBO_5	25 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	30 mg/l
Azote NTK	10 mg/l
Azote global	20 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	300 m^3/j
DBO_5	120 kg/j
DCO	220 kg/j
MES	180 kg/j
NTK	30 kg/j
NH4	20 kg/j
Ptot	3 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	1033 eq/hab.
Volume	111 m^3/j
Débit moyen	4.6 m^3/h
Débit pointe	27,77 m^3/h
DBO_5	10,15 mg/l
DCO	74,6 mg/l
MES	23,7 mg/l
Azote - NTK	4,2 mg/l
Phosphore - Pt	2,5 mg/l
pH	8,1

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	111 m^3/j
DBO_5	67 kg/j
DCO	124 kg/j
MES	65 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	3 452 m^3
Siccité	4,04 %
Matières sèches	25,45 TMS
Quantité de boues évacuées	630 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

g. Piseux

STEP n° 03 27 457 01 000
Lieu d'implantation : Piseux
Date de mise en service : 8/05/2025
Type de traitement : Boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	400 eq/hab.
Volume	92 m^3/j
Débit moyen	4 m^3/h
Débit pointe	20 m^3/h
DBO_5	35 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	35 mg/l
NTK	10 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	92 m^3/j
DBO_5	24 kg/j
DCO	48 kg/j
MES	36 kg/j
NTK	6 kg/j
Pt	1 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	262 eq/hab.
Volume	30 m^3/j
Débit moyen	1.25 m^3/h
Débit pointe	10,25 m^3/h
DBO_5	8,75 mg/l
DCO	25,32 mg/l
MES	4,63mg/l
Azote - NTK	3,7 mg/l
Phosphore-Pt	4,08 mg/l
pH	7,65

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	30 m^3/j
DBO_5	15.62 kg/j
DCO	31.44 kg/j
MES	13.8 kg/j
NTK	3.87
Pt	0.41

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	702 m^3
Siccité	4 %
Matières sèches	MS
Quantité de boues évacuées	164 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

h. Les Barils

STEP n° 03 27 038 02 000
Lieu d'implantation : Les Barils
Date de mise en service : 2006
Type de traitement : biodisques

→Prescriptions de rejet :

Population	180 eq/hab.
Volume	27 m^3/j
Débit moyen	1,5 m^3/h
Débit pointe	4,5 m^3/h
DBO_5	30 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	/ mg/l
Azote NTK	10 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	27 m^3/j
DBO_5	10,8 kg/j
DCO	25 kg/j
MES	16 kg/j
NTK	3 kg/j
Pt	1 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	96 eq/hab.
Volume	16 m^3/j
Débit moyen	0.6 m^3/h
Débit pointe	10,29 m^3/h
DBO_5	4 g/l
DCO	61,2 mg/l
MES	4,8 mg/l
Azote NTK	2,2 mg/l
Phosphore Pt	11,6 mg/l
pH	8,1

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	16 m^3/j
DBO_5	6.62 kg/j
DCO	11.52 kg/j
MES	4.54 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	0
Siccité	0,64 %
Matières sèches	0,4 TMS
Quantité de boues évacuées	63 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

i. Montigny sur Avre

STEP n° 03 282 63 01 000
Lieu d'implantation : Montigny-sur-Avre
Date de mise en service : 2021
Type de traitement : Boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	190 eq/hab.
Volume	33,5 m^3/j
Débit moyen	1,4 m^3/h
Débit pointe	5 m^3/h
DBO_5	35 mg/l
DCO	200 mg/l
MES	mg/l
Azote	mg/l
Phosphore	mg/l
pH	

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	33,5 m^3/j
DBO_5	11,4 kg/j
DCO	26,6 kg/j
MES	16,9 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	43 eq/hab.
Volume	8 m^3/j
Débit moyen	0,32 m^3/h
Débit pointe	1,5 m^3/h
DBO_5	8 mg/l
DCO	74,6 mg/l
MES	24 mg/l
Azote	8,8 mg/l
Phosphore	10,2 mg/l
pH	7,8

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	8 m^3/j
DBO_5	3.04 kg/j
DCO	5.16 kg/j
MES	1.89 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues brutes produites	m^3
Siccité	0%
Matières sèches	TMS
Quantité de boues évacuées	21 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

j. Bourth

STEP n° 032710801000
Lieu d'implantation : Bourth
Date de mise en service : 2017
Type de traitement : Boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	1300 eq/hab.
Volume	237,5 m^3/j
Débit moyen	9,9 m^3/h
Débit pointe	49,5 m^3/h
DBO_5	20 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	30 mg/l
Azote NTK	10 mg/l
NH4	5 mg/l
NGL (azote global)	15 mg/l
Phosphore total	2 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	237,5 m^3/j
DBO_5	72 kg/j
DCO	144 kg/j
MES	108 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	373 eq/hab.
Volume	168.75 m^3/j
Débit moyen	7 m^3/h
Débit pointe	36,83 m^3/h
DBO_5	2,91 mg/l
DCO	15,04 mg/l
MES	2,96 mg/l
Azote	1,39 mg/l
Phosphore - Pt	0,27 mg/l
NH4	0,58 mg/l
NGL (azote global)	3,07 mg/l
Ph	7,39

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	168.75 m^3/j
DBO_5	21.7 kg/j
DCO	44.8 kg/j
MES	14.72 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	4 052 m^3
Siccité	4,28 %
Matières sèches	10,02 MS
Quantité de boues évacuées	234 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

k. Chéronvilliers

STEP n° 032715601000
Lieu d'implantation : Chéronvilliers
Date de mise en service : 01/01/2008
Type de traitement : boues activées faibles charges

→Prescriptions de rejet :

Population	200 eq/hab.
Volume	30 m^3/j
Débit moyen	3,75 m^3/h
Débit pointe	m^3/h
DBO_5	30 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	30 mg/l
Azote global NGL	30 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	30 m^3/j
DBO_5	12 kg/j
DCO	26 kg/j
MES	18 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	95 eq/hab.
Volume	12 m^3/j
Débit moyen	0,58 m^3/h
Débit pointe	3,58 m^3/h
DBO_5	4 mg/l
DCO	89,8 mg/l
MES	22,8 mg/l
Azote NTK	8,1 mg/l
Phosphore	8,2 mg/l
pH	7,7

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	12 m^3/j
DBO_5	7 kg/j
DCO	11.41 kg/j
MES	4.51 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	m^3
Siccité	%
Matières sèches	TMS
Quantité de boues évacuées	17,3 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

l. Francheville Pont-Thibout

STEP n° 032726502000
Lieu d'implantation : Francheville Pont-Thibout
Date de mise en service : 20/01/2025
Type de traitement : boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	1 200 eq/hab.
Volume	177 m^3/j
Débit moyen	m^3/h
Débit pointe	25 m^3/h
DBO_5	35 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	35 mg/l
Azote	10 mg/l
NH4	5 mg/l
NGL	20 mg/l
Pt	1,5 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	177 m^3/j
DBO_5	72 kg/j
DCO	180 kg/j
MES	108 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	564 eq/hab.
Volume	96.5 m^3/j
Débit moyen	4 m^3/h
Débit pointe	21,92 m^3/h
DBO_5	4,7 mg/l
DCO	28,8 mg/l
MES	5,15 mg/l
Azote NTK	1,5 mg/l
Phosphore	1,7 mg/l
pH	7,7

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	96.5 m^3/j
DBO_5	34.2 kg/j
DCO	67.7 kg/j
MES	34.1 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	1 364 m^3
Siccité	%
Matières sèches	TMS
Quantité de boues évacuées	66,68 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

m. La Neuve-Lyre / La Vieille-Lyre

STEP n° 032743102000
Lieu d'implantation : Lyre
Date de mise en service : 29/06/2007
Type de traitement : boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	1100 eq/hab.
Volume	185 m^3/j
Débit moyen	25 m^3/h
Débit pointe	25 m^3/h
DBO_5	25 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	30 mg/l
Azote NTK	20 mg/l
Phosphore	2 mg/l
Azote global NGL	15 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	185 m^3/j
DBO_5	66 kg/j
DCO	154 kg/j
MES	99 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	701 eq/hab.
Volume	79 m^3/j
Débit moyen	3,6 m^3/h
Débit pointe	16,3 m^3/h
DBO_5	4,6 mg/l
DCO	34,9 mg/l
MES	5,18 mg/l
Azote NTK	3,17 mg/l
Phosphore	6,18 mg/l
Azote global NGL	6,78 mg/l

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	79 m^3/j
DBO_5	45.9 kg/j
DCO	84.12 kg/j
MES	38.14 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	4 850 m^3
Siccité	5,09 %
Matières sèches	14,61 TMS
Quantité de boues évacuées	287 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

n. Rugles

STEP n° 032743102000
Lieu d'implantation : Rugles
Date de mise en service : 08/06/2011
Type de traitement : boues activées

→Prescriptions de rejet :

Population	3 720 eq/hab.
Volume	525 m^3/j
Débit moyen	60 m^3/h
Débit pointe	70 m^3/h
DBO_5	25 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	20 mg/l
Azote NTK	10 mg/l
Phosphore	4 mg/l
Azote global NGL	15 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	525 m^3/j
DBO_5	223 kg/j
DCO	526 kg/j
MES	340 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	1838 eq/hab.
Volume	250.5 m^3/j
Débit moyen	10,8 m^3/h
Débit pointe	57,5 m^3/h
DBO_5	5,71 mg/l
DCO	20,68 mg/l
MES	4,68 mg/l
Azote	1,49 mg/l
Phosphore	0,45 mg/l
pH	5,33

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	250.5 m^3/j
DBO_5	112.86 kg/j
DCO	220.58 kg/j
MES	106 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	6 896 m^3
Siccité	4,17 %
Matières sèches	30,98 TMS
Quantité de boues évacuées	743 m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

o. Ambenay

STEP n° 032700901000
Lieu d'implantation : Ambenay
Date de mise en service : 01/09/2008
Type de traitement : filtres plantés de roseaux

→Prescriptions de rejet :

Population	300 eq/hab.
Volume	55 m^3/j
Débit moyen	12 m^3/h
Débit pointe	19 m^3/h
DBO_5	25 mg/l
DCO	125 mg/l
MES	35 mg/l
Azote	15 mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	55 m^3/j
DBO_5	18 kg/j
DCO	42,1 kg/j
MES	27 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	96 eq/hab.
Volume	19.23 m^3/j
Débit moyen	1,1 m^3/h
Débit pointe	6,4 m^3/h
DBO_5	4,25 mg/l
DCO	30,50 mg/l
MES	3,1 mg/l
Azote NTK	7 mg/l
Phosphore	9,35 mg/l
pH	7,18

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	19.23 m^3/j
DBO_5	6.25 kg/j
DCO	11.5 kg/j
MES	3.69 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	m^3
Siccité	%
Matières sèches	TMS
Quantité de boues évacuées	m^3

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

p. Chennebrun

STEP n° 032701901000
Lieu d'implantation : Chennebrun
Date de mise en service : 2022
Type de traitement : filtres plantés de roseaux

→Prescriptions de rejet :

Population	285 eq/hab.
Volume	34,2 m^3/j
Débit moyen	m^3/h
Débit pointe	8,55 m^3/h
DBO_5	50 mg/l
DCO	300 mg/l
MES	85 mg/l
Azote	mg/l

→ Capacité de traitement :

Volume moyen	34.2 m^3/j
DBO_5	25 kg/j
DCO	150 kg/j
MES	35 kg/j
NTK	20 kg/j

→Analyse de rejet :

Population	244 eq/hab.
Volume	26 m^3/j
Débit moyen	1 m^3/h
Débit pointe	1,79 m^3/h
DBO_5	6,23 mg/l
DCO	54,53 mg/l
MES	11,1 mg/l
Azote NTK	7,53 mg/l
Phosphore	10,08 mg/l
pH	7,25

→ Analyse de traitement :

Volume moyen	26m^3/j
DBO_5	14.68 kg/j
DCO	29.32 kg/j
MES	15.64 kg/j

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Quantité de boues extraites	m^3
Siccité	%
Matières sèches	TMS
Quantité de boues évacuées	m^3

II) TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

1. Modalités de tarification de l'eau et frais d'accès au service

Le service est assujetti à la TVA.

2. Facture type

Jointe en annexe.

3. Recettes du service

	Budget régie assainissement
Recette facturation	3 449 123€
Total	3 449 123 €

III) Indicateurs de performance

Taux de desserte par des réseaux de collecte

	Breteuil	**Avrilly**	**Condé**	**La Guéroulde**	**Damville**	**Verneuil / Balines**	**Tillières**	**Piseux**	**Bourth**	**Les Barils**	**Montigny**	**Francheville**	**Chéronvilliers**	**Lyre**	**Rugles**	**Ambenay**	**Chennebrun**
Nombre d'abonnés effectifs	1261	174	246	9	885	3130	679	140	410	70	50	366	44	525	1094	105	93
Nombre d'abonnés potentiels	1261	174	246	9	885	3130	679	140	410	70	50	366	44	525	1094	105	93

Le taux de desserte est de 100 %.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

1.Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte

Cet indicateur permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux d'assainissement, de s'assurer de la qualité de la gestion patrimoniale et de suivre son évolution. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 en suivant un barème.

- 0 point : absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95% du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements.
- 10 points : existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95% du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements.
- 20 points : mise à jour du plan au moins annuelle.

Points supplémentaires si les 20 points sont obtenus :

Caractéristiques	Oui	Non	Avrilly	Breteuil	Condé	Damville	La Guéroulde	Tillières	Piseux	Montigny	Les Barils	Bourth	Verneuil	Francheville	Chéronvilliers	Lyre	Rugles	Ambenay	Chennebrun	Bérou
Informations structurelles complètes sur chaque tronçon	+10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations	+10	0	10	10	10	10	10	0	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Localisation et description des ouvrages annexes	+10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau	+10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau	+10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Localisation et identification des interventions	+10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement	+10	0	0	10	10	10	0	0	10	10	0	10	10	10	0	0	0	0	10	0
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement	+10	0	0	10	10	10	0	0	10	10	0	10	10	10	0	0	0	0	10	0
Points supplémentaires	+ 20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL	**100**	**-**	**70**	**90**	**90**	**90**	**70**	**60**	**80**	**90**	**50**	**90**	**90**	**90**	**70**	**60**	**70**	**70**	**90**	**50**

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte est de :

Damville : 90%	Condé : 90%	Breteuil : 90%	La Guéroulde : 70%
Tillières: 60%	Piseux : 80%	Montigny : 90%	Les Barils : 50%
Bourth : 90%	Verneuil : 90%	Francheville : 90 %	Chéronvilliers : 70 %
Lyre : 60 %	Rugles : 70%	Ambenay : 70%	Chennebrun : 90%
Avrilly : 70%	Bérou : 50%		

2. Conformité de la collecte des effluents

La collecte des effluents est conforme. Réseau en grande partie séparatif.

3. Conformité des équipements d'épuration

Les équipements sont conformes.

4. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

La performance des ouvrages d'épuration est conforme.

5. Taux de boues évacuées de façon conforme

100% Conformité des filières de traitement.

6. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers

Le taux de débordement est de 0 par milliers d'habitants desservis.

→ *Il se calcule de la façon suivante :*

*(Nombre de demandes d'indemnisations déposées en vue d'un dédommagement / nombre d'habitants desservis) * 1000*

7. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage

Le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions est de 3.2%

Il se calcule de la façon suivante :

→ *Nombre de points noirs / longueur du réseau (hors branchements) * 100.*
Un point noir est un point structurellement sensible nécessitant au moins deux interventions par an.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

8. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte

	Avrilly	Bérou la Mulotière	Breteuil	Condé	La Guéroulde	Damville	Verneuil	Tillières	Piseux	Bourth	Les Barils	Montigny	Francheville	Chéronvilliers	Lyre	Rugles	Ambenay	Chennebrun
Longueur du réseau de desserte en ml	4 510	3 647	18276	4625	165	16 245	47380	6719	2660	4370	1100	954	14072	600	10 077	33 000	2 910	2415
Linéaire renouvelé en ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte est de à compléter 0%.

Ce taux se calcule de la façon suivante, avec L_N le linéaire de réseau remplacé l'année N et L le linéaire du réseau de desserte :
→ *$(L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4})/5/L_N * 100$.*

9. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de la police de l'eau

	Conformité réseau de collecte par temps sec	Conformité station épuration dont A2 et A5
AMBENAY	Conforme	Conforme
BOURTH	Conforme	Conforme
BRETEUIL	Conforme	Non-conforme
CHENNEBRUN	Conforme	Conforme
CHÉRONVILLIERS	Conforme	Conforme
CONDE	Conforme	Conforme
DAMVILLE	Conforme	Non-conforme
FRANCHEVILLE PONT THIBOUT	Conforme	Conforme
LA GUEROULDE	Conforme	Conforme
LA NEUVE LYRE	Conforme	Conforme
LES BARILS	Conforme	Conforme
MONTIGNY	En attente DDTM 28	En attente DDTM 28
PISEUX	Conforme	Conforme
VERNEUIL	Conforme	Non-conforme
TILLIERES	Conforme	Non-conforme
RUGLES	Conforme	Non-conforme

10. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte

La valeur de cet indice est comprise entre 50 et 100.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

A. Eléments communs à tous les types de réseaux :

Caractéristiques	Oui	Non	Note Avrilly	Note Breteuil	Note Condé	Note La Guéroulde	Note Damville	Note Tillières	Note Piseux	Note Montigny	Note les Barils	Note Bourth	Note Verneuil	Note Francheville	Note Chéronvilliers	Lyre	Rugles	Ambenay	Chennebrun	Bérou
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs	+20	0	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	+10	0	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversement et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	+20	0	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**10**	**20**	**20**	**20**
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet	+30	0	**0**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des STEP des agglomérations d'assainissement et les résultats	+10	0	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	+10	0	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**
TOTAL	-	-	**50**	**100**	**100**	**60**	**70**	**70**	**60**	**60**	**60**	**100**	**100**	**70**	**60**	**70**	**60**	**60**	**70**	**70**

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

Si le total atteint 80 :

A. Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs :

Caractéristiques	Oui	Non	Note
Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont	+10	0	**10**

B. Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes :

Caractéristiques	Oui	Non	Note
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	+10	0	**10**

11. Durée d'extinction de la dette de la collectivité

	Ensemble collectivité
Encours de la dette au 31/12/2025	7 594 384 €
Epargne brute annuelle	2 373 630€
Extinction de la dette	3,20

L'extinction de la dette est le rapport entre l'encours total de la dette contractée par la collectivité pour financer l'ensemble du service et l'épargne brute annuelle.
La durée d'extinction de la dette est la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affectait à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service.

12. Taux d'impayés

Il s'agit du taux d'impayés au 31 Décembre de l'exercice présenté sur les factures émises au titre de l'année précédente.

	Régie
c/65	34 630 €
c/67	54 076 €
Total	**88 706€**

13. Taux de réclamations

Le taux de réclamations se calcule de la façon suivante :

→ *(Nombre de réclamations laissant une trace écrite / nombre d'abonnés) * 1000*

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

Nombre de réclamations écrites	68
Nombre d'abonnés	9 281
Taux de réclamations	7

IV) FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

1. Travaux engagés pendant l'exercice

BUDGET Régie	
Dépenses	**Subventions**
global	**global**
1 555 523 €	818 224€

2. Etat de la dette de service

Régie

	Régie
Encours de la dette au 31 Décembre 2025	5 034 394 €
Montant de l'annuité de remboursement	452 065 €
→ Dont en capital	386 690 €
→ Dont en intérêts	65 375 €

3. Montant des amortissements

	Assainissement Régie
Amortissement	**Montant**
Total	1 436 867 €

4. Projets et travaux

Pour 2026, il est prévu de réhabiliter le réseau de collecte et les branchements rue de Verdun à Damville ainsi que rue du conseil et rue du jardinet à Breteuil et la rue abbé Lambert à Montigny sur Avre.

V) ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

1. Admissions en non-valeurs

Admissions en non-valeurs
Régie
23 811€

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

EXPEDITEUR :
SEPASE
77 RUE LONGUE DES PLESSES
27160 BRETEUIL SUR ITON
Tel : 02.32.07.19.79 - Fax 02.32.07.00.26

TITRE EXECUTOIRE
COPIE DESTINEE AU DEBITEUR
FORMANT AVIS DES SOMMES A PAYER

FACTURATION ASSAINISSEMENT

FACTURE ANNEE 2025

Compteur	Adresse	Emplacement	Date releve	Ancien Index	Nouvel Indsx	Consommation
				0	120	120
011	ABONNEMENT ASSAINISSEMENT		1	40,00	40,00	
012	Assainissement		120	3,13	375,60	
007	REDEVANCE PERFORMANCE ASST		120	0,0267	3,20	
009	CONTRE VALEUR		120	0,1583	19,00	
008	**SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT HT**				**437,80**	
013	TVA 10% SUR ASSAINISSEMENT		437,80	10,00	43,78	
	TOTAL FACTURE					**481,58 €**
				Net à Payer		**481,58 €**

Veuillez régler cette facture au comptable désigné ci-dessous

Comptable SGC DE VERNEUIL D AVRE ET D ITON
119 PLACE DE LA MADELEINE
27130 VERNEUIL SUR AVRE

MONTANT **481,58 €**

Payeur **FACTURATION ASSAINISSEMENT**

Collectivité SEPASE
Service BRETEUIL SUR ITON

Référence

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 027-200058816-20260629-DEL20260606-DE

EXPEDITEUR :
SEPASE
77 RUE LONGUE DES PLESSES
27160 BRETEUIL SUR ITON
Tel : 02.32.07.19.79 - Fax 02.32.07.00.26

TITRE EXECUTOIRE
COPIE DESTINEE AU DEBITEUR
FORMANT AVIS DES SOMMES A PAYER

COMMUNES DE :
AVRILLY, BOURTH, BRETEUIL, BREUX SUR AVRE, CONDE SUR ITON, DAMVILLE, FRANCHEVILLE LA GUEROULDE, TILLIERES SUR AVRE

FACTURE ANNEE 2025

Compteur	Adresse	Emplacement	Date releve	Ancien Index	Nouvel Indsx	Consommation
				0	120	120
001	ABONNEMENT EAU		1	70,00	70,00	
002	Consommation		120	2,20	264,00	
003	REDEVANCE PRELEVEMENT		120	0,10	12,00	
004	REDEVANCE CONSOMMATION EAU		120	0,46	55,20	
006	REDEVANCE PERFORMANCE EAU		120	0,017	2,04	
008	**SOUS TOTAL EAU HT**				**403,24**	
009	TVA 5,5% SUR EAU		403,24	5,50	22,18	
010	**SOUS TOTAL EAU TTC**				**425,42**	
011	ABONNEMENT ASSAINISSEMENT		1	40,00	40,00	
012	Assainissement		120	3,13	375,60	
007	REDEVANCE PERFORMANCE ASST		120	0,1850	22,20	
008	**SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT HT**				**437,80**	
013	TVA 10% SUR ASSAINISSEMENT		437,80	10,00	43,78	
014	**SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT TTC**				**481,58**	
	TOTAL FACTURE					**907,00 €**
				Net à Payer		**907,00 €**

Veuillez régler cette facture au comptable désigné ci-dessous

Comptable SGC DE VERNEUIL D AVRE ET D ITON
119 PLACE DE LA MADELEINE
27130 VERNEUIL SUR AVRE

MONTANT **907,00 €**

Payeur **COMMUNES DE :**
voir en-tête

Collectivité SEPASE
Service BRETEUIL SUR ITON

Référence